Installateur de pompe à chaleur - phase 1

IPACC-P1

Non-certifiante | Formation continue

Réf. : 26215829F — Mise à jour : 15 juillet 2026

Organisme responsable : **AMC FORMATION**

Présentation de la formation

Objectifs

L'objectif est de préparer au métier d'installateur de pompe à chaleur et climatisation. L'installateur en pompe à chaleur et climatisation assure l'installation et la mise en service d'équipements de climatisation monopostes de types split-system (éléments séparés) multipostes de type DRV (débit de réfrigérant variable) ainsi que de pompes à chaleur air/eau. Il réalise la pose des équipements, procède à leur raccordement, à leur mise en service et informe son client de leurs conditions d'utilisation.Cette formation de 350h initie à la seconde formation en vue de passer le titre professionnel d'installateur.

Programme

Il s'agit ici de la phase 1 en 350h dans laquelle les bases sont dispensées et les habilitations sont données.Programme de la phase 1 :

- semaine 1 : initiation à l'électricité avec test d'habilitation électrique
- semaine 2 : électricité avec application aux installation de climatisation et PAC
- semaine 3 : montage de PAC et climatiseurs et organe du froid
- semaine 4 : A2l et A3 gaz inflammable, règlementation, sécurité, norme, manipulation
- semaine 5 : manipulation des fluides frigorigènes avec passage de l'habilitation
- semaine 6 : montage et mise en route de climatiseur
- semaine 7 : montage et mise en route de PAC
- semaine 8 : travail sur plateforme et vérification des acquis,
- semaine 9 : réglage et mise en route de multipost froid
- semaine 10 : dépannage équipements de climatisation.

D'autres compétences transversales seront dispensées au cours de la formation comme communiquer, organiser des actions et respecter les règles et les procédures.La formation démarre par 10 semaines en centre, puis un rythme qui alterne 5 périodes composées de 7 à 8 semaines en entreprise et 1 semaine en centre si le stagiaire choisi également la phase 2.Enfin, des habilitations et qualifications seront délivrées tout au long des modules afin que le stagiaire soit apte à travailler en entreprise : habilitation électrique, travail en hauteur et attestation de manipulation des fluides.

Certifications préparées et métiers visés

Niveau d'entrée	Niveau de sortie
Niveau Préqualification / Collège	**Niveau CAP, BEP**

Métiers associés

I1308 — Maintenance d'installation de chauffage

Dates et lieux de formation

N° session	Modalité	Lieu	Du	Au
2345859S	Présentiel	Rennes	21/09/2026	04/12/2026

Source : GREF Bretagne #26215829F